

COMUNE DI RIMINI
PROVINCIA DI RIMINI

**RIPASSO DELLA SEGNALETICA
STRADALE ORIZZONTALE
NEI COMUNI DI RIMINI E
SANTARCANGELO DI ROMAGNA
ANNI 2018-2019**

Elaborato: **B**

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DATA : DICEMBRE 2017

I PROGETTISTI:

GEOM. LORIS MANDRELLI
ARCH. MARCO TONNONI



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

ARCH. MARCO TONNONI

Anthea

ANTHEA S.r.l.
Via della Lontra, 30 - 47923 Rimini
C.F./P.IVA REG.IMP. RN 03730240409
tel. 0541/767411 - fax 0541/753302

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 SO.01.001.a	<p>SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO CON VERNICE RIFRANGENTE ACRILICA A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12</p> <p>esecuzione di segnaletica orizzontale di ripasso costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente acrilica, di qualsiasi colore; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.</p> <p>Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.</p> <p>ANNO 2018 COMUNE di RIMINI</p>		410000,00			410'000,00		
	SOMMANO ml					410'000,00	0,29	118'900,00
2 SO.01.001.b	<p>SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO CON VERNICE RIFRANGENTE ACRILICA A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15</p> <p>esecuzione di segnaletica orizzontale di ripasso costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente acrilica, di qualsiasi colore; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.</p> <p>Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.</p> <p>ANNO 2018 COMUNE di RIMINI</p>		550000,00			550'000,00		
	SOMMANO ml					550'000,00	0,31	170'500,00
3 SO.01.003.b	<p>SOVRAPPREZZO PER PREMISCELATURA CON PERLINE DI VETRO PER SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO O RIPASSO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE ACRILICA O ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15</p> <p>da applicare alle voci dei lavori finiti relativi alle prestazioni di segnaletica orizzontale.</p> <p>Questo prezzo va applicato secondo le specifiche previsioni contenute negli elaborati grafici di progetto - vedi tavole 3.1, 3.2, 3.3 e 5 (esclusa la zona urbana) - e/o previo ordine di servizio della D.L. per prestazioni effettivamente rese.</p> <p>ANNO 2018 COMUNE di RIMINI Vedi voce n° 2 [ml 550 000.00]</p>					550'000,00		
	SOMMANO ml					550'000,00	0,03	16'500,00
4 SO.01.001.c	<p>SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO CON VERNICE RIFRANGENTE ACRILICA A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 30</p>							
	A RIPORTARE							305'900,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							305'900,00
	<p>esecuzione di segnaletica orizzontale di ripasso costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente acrilica, di qualsiasi colore; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.</p> <p>Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. ANNO 2018 COMUNE di RIMINI</p>		22000,0 0			22'000,00		
	SOMMANO ml					22'000,00	0,42	9'240,00
5 SO.01.001.d	<p>SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO CON VERNICE RIFRANGENTE ACRILICA A BASE SOLVENTE - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI</p> <p>esecuzione di segnaletica orizzontale di ripasso costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente acrilica, di qualsiasi colore; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.</p> <p>Per ogni metro quadro effettivamente ricoperto. ANNO 2018 COMUNE di RIMINI</p>					60'000,00		
	SOMMANO mq					60'000,00	3,03	181'800,00
6 SO.01.003.d	<p>SOVRAPPREZZO PER PREMISCELATURA CON PERLINE DI VETRO PER SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO O RIPASSO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE ACRILICA O ACQUA - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI</p> <p>da applicare alle voci dei lavori finiti relativi alle prestazioni di segnaletica orizzontale.</p> <p>Questo prezzo va applicato secondo le specifiche previsioni contenute negli elaborati grafici di progetto - vedi tavole 3.1, 3.2, 3.3 e 5 (esclusa la zona urbana) - e/o previo ordine di servizio della D.L. per prestazioni effettivamente rese.</p> <p>ANNO 2018 COMUNE di RIMINI</p>					25'000,00		
	SOMMANO mq					25'000,00	0,34	8'500,00
7 SO.01.012.a	<p>ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO CON VERNICE RIFRANGENTE ACRILICA A BASE SOLVENTE DI QUALSIASI COLORE PER LA DELIMITAZIONE DI STALLI DI SOSTA</p> <p>compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste</p>							
	A RIPORTARE							505'440,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							505'440,00
8 SO.01.013.a	dalle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. ANNO 2018 COMUNE di RIMINI SOSTA A PAGAMENTO "BLU" SOMMANO n.					3'500,00		
						3'600,00		
						7'100,00	4,90	34'790,00
9 SO.01.015.a	ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO CON VERNICE RIFRANGENTE ACRILICA A BASE SOLVENTE DI COLORE GIALLO PER LA DELIMITAZIONE DI STALLI DI SOSTA "RISERVATI" compreso la relativa lettera "R" o altra simbologia; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. ANNO 2018 COMUNE di RIMINI SOMMANO n.					400,00		
						400,00	6,10	2'440,00
9 SO.01.015.a	ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO CON VERNICE RIFRANGENTE ACRILICA A BASE SOLVENTE DI QUAISIASI COLORE PER LA DELIMITAZIONE DI STALLI DI SOSTA RISERVATI AGLI INVALIDI compreso di relativo simbolo previsto dal CdS; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. ANNO 2018 COMUNE di RIMINI SOMMANO n.					1'000,00		
						1'000,00	22,00	22'000,00
10 SO.01.014.a	ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO CON VERNICE RIFRANGENTE ACRILICA A BASE SOLVENTE DI QUAISIASI COLORE PER LA DELIMITAZIONE DI STALLI DI SOSTA "CARICO/SCARICO" compreso di eventuale simbolo di qualsiasi forma e colore secondo le indicazioni della D.L.; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. ANNO 2018 COMUNE di RIMINI SOMMANO n.					120,00		
						120,00	10,00	1'200,00
11 SO.01.016.a	ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO CON VERNICE RIFRANGENTE ACRILICA A BASE SOLVENTE DI QUAISIASI COLORE PER LA DELIMITAZIONE DI STALLI DI							
	A RIPORTARE							565'870,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							565'870,00
	<p>SOSTA PER CICLOMOTORI E MOTOCICLI compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. ANNO 2018 COMUNE di RIMINI</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO n.</p>					3'000,00		
						3'000,00	3,00	9'000,00
12 SO.01.017.a	<p>ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO CON VERNICE RIFRANGENTE ACRILICA A BASE SOLVENTE DI QUALSIASI COLORE PER LA DELIMITAZIONE DELLA FERMATA DEI VEICOLI DI TRASPORTO PUBBLICO COLLETTIVO DI LINEA compreso la relativa iscrizione "BUS" prevista dal CdS; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. ANNO 2018 COMUNE di RIMINI</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO n.</p>					230,00		
						230,00	24,00	5'520,00
13 SO.01.001.e	<p>SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO CON VERNICE RIFRANGENTE ACRILICA A BASE SOLVENTE - PER SIMBOLO DI LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' DI 30 Km/h esecuzione di segnaletica orizzontale per simbolo "limite massimo di velocità" realizzato in tre colori (bianco; rosso; nero) con riferimento alla Fig. II 50 del Regolamento di esecuzione del CdS di diametro di cm. 180; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni simbolo effettivamente ricoperto. ANNO 2018 COMUNE di RIMINI</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO n.</p>					50,00		
						50,00	120,00	6'000,00
14 SO.01.011.c	<p>SEGNALETICA ORIZZONTALE TEMPORANEA O PERMANENTE PREFORMATA IN TERMOPLASTICO - PER SIMBOLO DI LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' DI 30 Km/h esecuzione di segnaletica orizzontale per simbolo "limite massimo di velocità" realizzato in tre colori (bianco; rosso; nero) con riferimento alla Fig. II 50 del Regolamento di esecuzione del CdS di diametro di cm. 200, eseguita mediante l'impiego di materiale termoplastico preformato, i cui requisiti devono essere conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1790:2013, contenente resine natura alchidica, ottenuto per estrusione, non laminato, ad alto potere rifrangente ed antisdrucchiolo con indicatori di calore incisi nella superficie, per l'esecuzione di strisce, pittogrammi, lettere, scritte, numeri, frecce direzionali, segnali di divieto e di pericolo, nonché tutta la simbologia contemplata dal C.d.S.; compreso ogni onere per nolo di</p>							
	A RIPORTARE							586'390,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							586'390,00
15 SO.01.001.a	<p>attrezzature, forniture di materiale, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa, anche in presenza di traffico, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. ANNO 2018 COMUNE di RIMINI</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO n.</p> <p>SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO CON VERNICE RIFRANGENTE ACRILICA A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 esecuzione di segnaletica orizzontale di ripasso costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente acrilica, di qualsiasi colore; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. ANNO 2019 COMUNE di RIMINI</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					50,00		
						50,00	650,00	32'500,00
16 SO.01.001.b	<p>SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO CON VERNICE RIFRANGENTE ACRILICA A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 esecuzione di segnaletica orizzontale di ripasso costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente acrilica, di qualsiasi colore; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. ANNO 2019 COMUNE di RIMINI</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	410000,00				410'000,00		
						410'000,00	0,29	118'900,00
17 SO.01.003.b	<p>SOVRAPPREZZO PER PREMISCELATURA CON PERLINE DI VETRO PER SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO O RIPASSO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE ACRILICA O ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 da applicare alle voci dei lavori finiti relativi alle prestazioni di segnaletica orizzontale. Questo prezzo va applicato secondo le specifiche previsioni contenute negli elaborati grafici di progetto - vedi tavole 3.1, 3.2, 3.3 e 5 (esclusa la zona urbana) - e/o previo ordine di servizio della D.L. per prestazioni</p>							
		550000,00				550'000,00		
						550'000,00	0,31	170'500,00
	A RIPORTARE							908'290,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							908'290,00
18 SO.01.001.c	<p>effettivamente rese. ANNO 2019 COMUNE di RIMINI Vedi voce n° 16 [ml 550 000.00]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p> <p>SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO CON VERNICE RIFRANGENTE ACRILICA A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 30 esecuzione di segnaletica orizzontale di ripasso costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente acrilica, di qualsiasi colore; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. ANNO 2019 COMUNE di RIMINI</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					550'000,00		
						550'000,00	0,03	16'500,00
						22'000,00		
			22000,00			22'000,00	0,42	9'240,00
19 SO.01.001.d	<p>SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO CON VERNICE RIFRANGENTE ACRILICA A BASE SOLVENTE - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI esecuzione di segnaletica orizzontale di ripasso costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente acrilica, di qualsiasi colore; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro quadro effettivamente ricoperto. ANNO 2019 COMUNE di RIMINI</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					60'000,00		
						60'000,00	3,03	181'800,00
20 SO.01.003.d	<p>SOVRAPPREZZO PER PREMISCELATURA CON PERLINE DI VETRO PER SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO O RIPASSO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE ACRILICA O ACQUA - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI da applicare alle voci dei lavori finiti relativi alle prestazioni di segnaletica orizzontale. Questo prezzo va applicato secondo le specifiche previsioni contenute negli elaborati grafici di progetto - vedi tavole 3.1, 3.2, 3.3 e 5 (esclusa la zona urbana) - e/o previo ordine di servizio della D.L. per prestazioni effettivamente rese. ANNO 2019 COMUNE di RIMINI</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					25'000,00		
						25'000,00	0,34	8'500,00
	A RIPORTARE							1'124'330,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'124'330,00
21 SO.01.012.a	<p>ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO CON VERNICE RIFRANGENTE ACRILICA A BASE SOLVENTE DI QUALSIASI COLORE PER LA DELIMITAZIONE DI STALLI DI SOSTA</p> <p>compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.</p> <p>ANNO 2019 COMUNE di RIMINI</p> <p>SOSTA A PAGAMENTO "BLU"</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO n.</p>					3'500,00		
						3'600,00		
						7'100,00	4,90	34'790,00
22 SO.01.013.a	<p>ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO CON VERNICE RIFRANGENTE ACRILICA A BASE SOLVENTE DI COLORE GIALLO PER LA DELIMITAZIONE DI STALLI DI SOSTA "RISERVATI"</p> <p>compreso la relativa lettera "R" o altra simbologia; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.</p> <p>ANNO 2019 COMUNE di RIMINI</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO n.</p>					400,00		
						400,00	6,10	2'440,00
23 SO.01.015.a	<p>ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO CON VERNICE RIFRANGENTE ACRILICA A BASE SOLVENTE DI QUALSIASI COLORE PER LA DELIMITAZIONE DI STALLI DI SOSTA RISERVATI AGLI INVALIDI</p> <p>compreso di relativo simbolo previsto dal CdS; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.</p> <p>ANNO 2018 COMUNE di RIMINI</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO n.</p>					1'000,00		
						1'000,00	22,00	22'000,00
24 SO.01.014.a	<p>ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO CON VERNICE RIFRANGENTE ACRILICA A BASE SOLVENTE DI QUALSIASI COLORE PER LA DELIMITAZIONE DI STALLI DI SOSTA "CARICO/SCARICO"</p> <p>compreso di eventuale simbolo di qualsiasi forma e colore secondo le indicazioni della D.L.; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi</p>							
	A RIPORTARE							1'183'560,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'183'560,00
25 SO.01.016.a	<p>alle prescrizioni generali previste dalle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. ANNO 2019 COMUNE di RIMINI</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO n.</p> <p>ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO CON VERNICE RIFRANGENTE ACRILICA A BASE SOLVENTE DI QUALSIASI COLORE PER LA DELIMITAZIONE DI STALLI DI SOSTA PER CICLOMOTORI E MOTOCICLI compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. ANNO 2019 COMUNE di RIMINI</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO n.</p>					120,00		
						120,00	10,00	1'200,00
						3'000,00		
						3'000,00	3,00	9'000,00
26 SO.01.017.a	<p>ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO CON VERNICE RIFRANGENTE ACRILICA A BASE SOLVENTE DI QUALSIASI COLORE PER LA DELIMITAZIONE DELLA FERMATA DEI VEICOLI DI TRASPORTO PUBBLICO COLLETTIVO DI LINEA compreso la relativa iscrizione "BUS" prevista dal CdS; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. ANNO 2019 COMUNE di RIMINI</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO n.</p>					230,00		
						230,00	24,00	5'520,00
27 SO.01.001.e	<p>SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO CON VERNICE RIFRANGENTE ACRILICA A BASE SOLVENTE - PER SIMBOLO DI LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' DI 30 Km/h esecuzione di segnaletica orizzontale per simbolo "limite massimo di velocità" realizzato in tre colori (bianco; rosso; nero) con riferimento alla Fig. II 50 del Regolamento di esecuzione del CdS di diametro di cm. 180; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni simbolo effettivamente ricoperto. ANNO 2019 COMUNE di RIMINI</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO n.</p>					50,00		
						50,00	120,00	6'000,00
28 SO.01.011.c	<p>SEGNALETICA ORIZZONTALE TEMPORANEA O PERMANENTE PREFORMATA IN TERMOPLASTICO - PER SIMBOLO DI LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' DI 30 Km/h</p>							
	A RIPORTARE							1'205'280,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'205'280,00
	<p>esecuzione di segnaletica orizzontale per simbolo "limite massimo di velocità" realizzato in tre colori (bianco; rosso; nero) con riferimento alla Fig. II 50 del Regolamento di esecuzione del CdS di diametro di cm. 200, eseguita mediante l'impiego di materiale termoplastico preformato, i cui requisiti devono essere conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1790:2013, contenente resine natura alchidica, ottenuto per estrusione, non laminato, ad alto potere rifrangente ed antisdrucciolo con indicatori di calore incisi nella superficie, per l'esecuzione di strisce, pittogrammi, lettere, scritte, numeri, frecce direzionali, segnali di divieto e di pericolo, nonché tutta la simbologia contemplata dal C.d.S.; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa, anche in presenza di traffico, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.</p> <p>ANNO 2019 COMUNE di RIMINI</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO n.</p>					5,00		
						5,00	650,00	3'250,00
29 SO.01.001.a	<p>SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO CON VERNICE RIFRANGENTE ACRILICA A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12</p> <p>esecuzione di segnaletica orizzontale di ripasso costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente acrilica, di qualsiasi colore; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.</p> <p>Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.</p> <p>ANNO 2018 COMUNE di SANTARCANGELO di ROMAGNA</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		120000,00			120'000,00		
						120'000,00	0,29	34'800,00
30 SO.01.001.b	<p>SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO CON VERNICE RIFRANGENTE ACRILICA A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15</p> <p>esecuzione di segnaletica orizzontale di ripasso costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente acrilica, di qualsiasi colore; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.</p> <p>Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.</p> <p>ANNO 2018 COMUNE di SANTARCANGELO di ROMAGNA</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		80000,00			80'000,00		
						80'000,00	0,31	24'800,00
	A RIPORTARE							1'268'130,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'268'130,00
31 SO.01.003.b	SOVRAPPREZZO PER PREMISCELATURA CON PERLINE DI VETRO PER SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO O RIPASSO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE ACRILICA O ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 da applicare alle voci dei lavori finiti relativi alle prestazioni di segnatica orizzontale. Questo prezzo va applicato secondo le specifiche previsioni contenute negli elaborati grafici di progetto - vedi tavole 3.1, 3.2, 3.3 e 5 (esclusa la zona urbana) - e/o previo ordine di servizio della D.L. per prestazioni effettivamente rese. ANNO 2018 COMUNE di SANTARCANGELO di ROMAGNA Vedi voce n° 30 [ml 80 000.00]					80'000,00		
	SOMMANO ml					80'000,00	0,03	2'400,00
32 SO.01.001.c	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO CON VERNICE RIFRANGENTE ACRILICA A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 30 esecuzione di segnaletica orizzontale di ripasso costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente acrilica, di qualsiasi colore; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. ANNO 2018 COMUNE di SANTARCANGELO di ROMAGNA		1500,00			1'500,00		
	SOMMANO ml					1'500,00	0,42	630,00
33 SO.01.001.d	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO CON VERNICE RIFRANGENTE ACRILICA A BASE SOLVENTE - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI esecuzione di segnaletica orizzontale di ripasso costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente acrilica, di qualsiasi colore; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro quadro effettivamente ricoperto. ANNO 2018 COMUNE di SANTARCANGELO di ROMAGNA					6'600,00		
	SOMMANO mq					6'600,00	3,03	19'998,00
34 SO.01.003.d	SOVRAPPREZZO PER PREMISCELATURA CON PERLINE DI VETRO PER SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO O RIPASSO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE ACRILICA O ACQUA - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI da applicare alle voci dei lavori finiti relativi alle prestazioni di segnatica orizzontale.							
	A RIPORTARE							1'291'158,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'291'158,00
	Questo prezzo va applicato secondo le specifiche previsioni contenute negli elaborati grafici di progetto - vedi tavole 3.1, 3.2, 3.3 e 5 (esclusa la zona urbana) - e/o previo ordine di servizio della D.L. per prestazioni effettivamente rese. ANNO 2018 COMUNE di SANTARCANGELO di ROMAGNA					2'500,00		
	SOMMANO mq					2'500,00	0,34	850,00
35 SO.01.012.a	ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO CON VERNICE RIFRANGENTE ACRILICA A BASE SOLVENTE DI QUALSIASI COLORE PER LA DELIMITAZIONE DI STALLI DI SOSTA compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. ANNO 2018 COMUNE di SANTARCANGELO di ROMAGNA					750,00		
	SOSTA A PAGAMENTO "BLU"					150,00		
	SOMMANO n.					900,00	4,90	4'410,00
36 SO.01.013.a	ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO CON VERNICE RIFRANGENTE ACRILICA A BASE SOLVENTE DI COLORE GIALLO PER LA DELIMITAZIONE DI STALLI DI SOSTA "RISERVATI" compreso la relativa lettera "R" o altra simbologia; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. ANNO 2018 COMUNE di SANTARCANGELO di ROMAGNA					20,00		
	SOMMANO n.					20,00	6,10	122,00
37 SO.01.015.a	ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO CON VERNICE RIFRANGENTE ACRILICA A BASE SOLVENTE DI QUALSIASI COLORE PER LA DELIMITAZIONE DI STALLI DI SOSTA RISERVATI AGLI INVALIDI compreso di relativo simbolo previsto dal CdS; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. ANNO 2018 COMUNE di SANTARCANGELO di ROMAGNA					90,00		
	SOMMANO n.					90,00	22,00	1'980,00
38 SO.01.014.a	ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO CON VERNICE RIFRANGENTE ACRILICA A BASE SOLVENTE							
	A RIPORTARE							1'298'520,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'298'520,00
	<p>DI QUALSIASI COLORE PER LA DELIMITAZIONE DI STALLI DI SOSTA "CARICO/SCARICO"</p> <p>compreso di eventuale simbolo di qualsiasi forma e colore secondo le indicazioni della D.L.; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.</p> <p>ANNO 2018 COMUNE di SANTARCANGELO di ROMAGNA</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO n.</p>					10,00		
						10,00	10,00	100,00
39 SO.01.016.a	<p>ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO CON VERNICE RIFRANGENTE ACRILICA A BASE SOLVENTE DI QUALSIASI COLORE PER LA DELIMITAZIONE DI STALLI DI SOSTA PER CICLOMOTORI E MOTOCICLI</p> <p>compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.</p> <p>ANNO 2018 COMUNE di SANTARCANGELO di ROMAGNA</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO n.</p>					100,00		
						100,00	3,00	300,00
40 SO.01.017.a	<p>ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO CON VERNICE RIFRANGENTE ACRILICA A BASE SOLVENTE DI QUALSIASI COLORE PER LA DELIMITAZIONE DELLA FERMATA DEI VEICOLI DI TRASPORTO PUBBLICO COLLETTIVO DI LINEA</p> <p>compreso la relativa iscrizione "BUS" prevista dal CdS; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.</p> <p>ANNO 2018 COMUNE di SANTARCANGELO di ROMAGNA</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO n.</p>					10,00		
						10,00	24,00	240,00
41 SO.01.011.c	<p>SEGNALETICA ORIZZONTALE TEMPORANEA O PERMANENTE PREFORMATA IN TERMOPLASTICO - PER SIMBOLO DI LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' DI 30 Km/h</p> <p>esecuzione di segnaletica orizzontale per simbolo "limite massimo di velocità" realizzato in tre colori (bianco; rosso; nero) con riferimento alla Fig. II 50 del Regolamento di esecuzione del CdS di diametro di cm. 200, eseguita mediante l'impiego di materiale termoplastico preformato, i cui requisiti devono essere conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1790:2013, contenente resine natura alchidica, ottenuto per estrusione, non laminato, ad alto potere rifrangente ed antisdrucchiolo con indicatori di calore incisi nella superficie, per l'esecuzione di strisce, pittogrammi, lettere, scritte, numeri, frecce direzionali, segnali di divieto e di pericolo, nonché tutta</p>							
	A R I P O R T A R E							1'299'160,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'299'160,00
	<p>la simbologia contemplata dal C.d.S.; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa, anche in presenza di traffico, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.</p> <p>ANNO 2018 COMUNE di SANTARCANGELO di ROMAGNA</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO n.</p>					2,00		
						2,00	650,00	1'300,00
42 SO.01.001.a	<p>SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO CON VERNICE RIFRANGENTE ACRILICA A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12</p> <p>esecuzione di segnaletica orizzontale di ripasso costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente acrilica, di qualsiasi colore; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.</p> <p>Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.</p> <p>ANNO 2019 COMUNE di SANTARCANGELO di ROMAGNA</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		120000,00			120'000,00		
						120'000,00	0,29	34'800,00
43 SO.01.001.b	<p>SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO CON VERNICE RIFRANGENTE ACRILICA A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15</p> <p>esecuzione di segnaletica orizzontale di ripasso costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente acrilica, di qualsiasi colore; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.</p> <p>Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.</p> <p>ANNO 2019 COMUNE di SANTARCANGELO di ROMAGNA</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		80000,00			80'000,00		
						80'000,00	0,31	24'800,00
44 SO.01.003.b	<p>SOVRAPPREZZO PER PREMISCELATURA CON PERLINE DI VETRO PER SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO O RIPASSO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE ACRILICA O ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15</p> <p>da applicare alle voci dei lavori finiti relativi alle prestazioni di segnaletica orizzontale.</p> <p>Questo prezzo va applicato secondo le specifiche previsioni contenute negli elaborati grafici di progetto - vedi tavole 3.1, 3.2, 3.3 e 5 (esclusa</p>							
	A RIPORTARE							1'360'060,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'360'060,00
	la zona urbana) - e/o previo ordine di servizio della D.L. per prestazioni effettivamente rese. ANNO 2019 COMUNE di SANTARCANGELO di ROMAGNA Vedi voce n° 43 [ml 80 000.00]					80'000,00		
	SOMMANO ml					80'000,00	0,03	2'400,00
45 SO.01.001.c	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO CON VERNICE RIFRANGENTE ACRILICA A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 30 esecuzione di segnaletica orizzontale di ripasso costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente acrilica, di qualsiasi colore; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. ANNO 2019 COMUNE di SANTARCANGELO di ROMAGNA		1500,00			1'500,00		
	SOMMANO ml					1'500,00	0,42	630,00
46 SO.01.001.d	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO CON VERNICE RIFRANGENTE ACRILICA A BASE SOLVENTE - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI esecuzione di segnaletica orizzontale di ripasso costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente acrilica, di qualsiasi colore; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro quadro effettivamente ricoperto. ANNO 2019 COMUNE di SANTARCANGELO di ROMAGNA					6'600,00		
	SOMMANO mq					6'600,00	3,03	19'998,00
47 SO.01.003.d	SOVRAPPREZZO PER PREMISCELATURA CON PERLINE DI VETRO PER SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO O RIPASSO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE ACRILICA O ACQUA - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI da applicare alle voci dei lavori finiti relativi alle prestazioni di segnaletica orizzontale. Questo prezzo va applicato secondo le specifiche previsioni contenute negli elaborati grafici di progetto - vedi tavole 3.1, 3.2, 3.3 e 5 (esclusa la zona urbana) - e/o previo ordine di servizio della D.L. per prestazioni effettivamente rese. ANNO 2019 COMUNE di SANTARCANGELO di ROMAGNA					2'500,00		
	SOMMANO mq					2'500,00	0,34	850,00
	A RIPORTARE							1'383'938,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'383'938,00
48 SO.01.012.a	<p>ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO CON VERNICE RIFRANGENTE ACRILICA A BASE SOLVENTE DI QUALSIASI COLORE PER LA DELIMITAZIONE DI STALLI DI SOSTA</p> <p>compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.</p> <p>ANNO 2017 COMUNE di SANTARCANGELO di ROMAGNA</p> <p>SOSTA A PAGAMENTO "BLU"</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO n.</p>					750,00		
						150,00		
						900,00	4,90	4'410,00
49 SO.01.013.a	<p>ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO CON VERNICE RIFRANGENTE ACRILICA A BASE SOLVENTE DI COLORE GIALLO PER LA DELIMITAZIONE DI STALLI DI SOSTA "RISERVATI"</p> <p>compreso la relativa lettera "R" o altra simbologia; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.</p> <p>ANNO 2019 COMUNE di SANTARCANGELO di ROMAGNA</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO n.</p>					20,00		
						20,00	6,10	122,00
50 SO.01.015.a	<p>ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO CON VERNICE RIFRANGENTE ACRILICA A BASE SOLVENTE DI QUALSIASI COLORE PER LA DELIMITAZIONE DI STALLI DI SOSTA RISERVATI AGLI INVALIDI</p> <p>compreso di relativo simbolo previsto dal CdS; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.</p> <p>ANNO 2019 COMUNE di SANTARCANGELO di ROMAGNA</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO n.</p>					90,00		
						90,00	22,00	1'980,00
51 SO.01.014.a	<p>ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO CON VERNICE RIFRANGENTE ACRILICA A BASE SOLVENTE DI QUALSIASI COLORE PER LA DELIMITAZIONE DI STALLI DI SOSTA "CARICO/SCARICO"</p> <p>compreso di eventuale simbolo di qualsiasi forma e colore secondo le indicazioni della D.L.; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi</p>							
	A RIPORTARE							1'390'450,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'390'450,00
52 SO.01.016.a	<p>alle prescrizioni generali previste dalle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. ANNO 2019 COMUNE di SANTARCANGELO di ROMAGNA</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO n.</p> <p>ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO CON VERNICE RIFRANGENTE ACRILICA A BASE SOLVENTE DI QUALSIASI COLORE PER LA DELIMITAZIONE DI STALLI DI SOSTA PER CICLOMOTORI E MOTOCICLI compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. ANNO 2019 COMUNE di SANTARCANGELO di ROMAGNA</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO n.</p>					10,00		
						10,00	10,00	100,00
53 SO.01.017.a	<p>ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO CON VERNICE RIFRANGENTE ACRILICA A BASE SOLVENTE DI QUALSIASI COLORE PER LA DELIMITAZIONE DELLA FERMATA DEI VEICOLI DI TRASPORTO PUBBLICO COLLETTIVO DI LINEA compreso la relativa iscrizione "BUS" prevista dal CdS; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. ANNO 2019 COMUNE di SANTARCANGELO di ROMAGNA</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO n.</p>					100,00		
						100,00	3,00	300,00
54 SO.01.001.f	<p>SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE ACRILICA A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente acrilica, di qualsiasi colore; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					10,00		
						10,00	24,00	240,00
55 SO.01.001.g	<p>SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE ACRILICA A BASE SOLVENTE - PER</p>							
						8'434,28		
			8434,28			8'434,28	0,35	2'952,00
	A RIPORTARE							1'394'042,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'394'042,00
	<p>STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente acrilica, di qualsiasi colore; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		4150,00			4'150,00		
						4'150,00	0,37	1'535,50
56 SO.01.003.b	<p>SOVRAPPREZZO PER PREMISCELATURA CON PERLINE DI VETRO PER SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO O RIPASSO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE ACRILICA O ACQUA - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 da applicare alle voci dei lavori finiti relativi alle prestazioni di segnaletica orizzontale. Questo prezzo va applicato secondo le specifiche previsioni contenute negli elaborati grafici di progetto - vedi tavole 3.1, 3.2, 3.3 e 5 (esclusa la zona urbana) - e/o previo ordine di servizio della D.L. per prestazioni effettivamente rese. Vedi voce n° 55 [ml 4 150.00]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>					4'150,00		
						4'150,00	0,03	124,50
57 SO.01.001.i	<p>SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE ACRILICA A BASE SOLVENTE - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente acrilica, di qualsiasi colore; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro quadro effettivamente ricoperto.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					680,00		
						680,00	3,60	2'448,00
58 SO.01.012.b	<p>ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE ACRILICA A BASE SOLVENTE DI QUALSIASI COLORE PER LA DELIMITAZIONE DI STALLI DI SOSTA compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.</p>					250,00		
	A RIPORTARE					250,00		1'398'150,00

